

新潟大学(旭町)医歯学総合病院西病棟減圧弁装置増設工事



改修前



改修後

工事概要

蒸気用減圧弁装置のバックアップ装置を確保

医歯学総合病院の西病棟が完成して15年が経過し、設置されている蒸気用減圧弁の修理部品の確保が困難な状況となり、減圧弁が故障すると蒸気圧力制御ができず、主に厨房（蒸気調理器具）及び空調温水熱源への供給ができなくなるため、バックアップ装置としての減圧弁装置を増設した。

工期	約3.5ヶ月
建築面積	2,474 m ²
延床面積	27,598 m ²
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
規模	地上12階・地下1階

契約方式

一般競争入札総合評価落札方式(実績評価型)

工事費

20,196,000 円

※工事費は全て自己資金による

施工業者

長沼冷暖房(株)

